


Горизонтальные разрезы



Обозначения:

- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм.;  
2'-термомост Standard M; / 3'-кронштейн Standard M, L=240мм.,  
5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж; / 6-профиль L 40х40мм.;  
8-АКП толщ. 4мм.; / 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;  
14(1), 14(2)-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);  
14'-минераловатный НГ утеплитель толщ. 30мм. (установить параллельно с фиксацией отсечки (14) к профилям);  
10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);  
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Примечание:

Размеры обозначенные \*, уточнить при монтаже.  
Шаг кронштейнов 600мм. Шаг крепления верхних отсечек 0,4м., доковых 0,6м.  
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.  
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.  
3- но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б, уточнить.  
Края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)". Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ		
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист
Разработал	Некрасов С.			С.Ф.	04.23		Р	31
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративного элемента Д-4 (откосы тип3)		ВентФасад Проект
					2023г.			