




Вертикальный разрез




Сечение противопожарной отсечки (14), установить до монтажа утеплителя (10):




Сечение АКП (8) Д-25.1(1), 25.2(1):



Горизонтальный разрез



Сечение АКП Д-25.1(2), 25.2(2) (8), до крепления к профилям (6) объединить с Д-25.1(1), 25.2(1):



Обозначения:
1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм;
2'-термомост Standard М; / 3'-кронштейн Standard М, L=240мм.,
5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж; / 6-профиль L 40х40мм.;
8-АКП толщ. 4мм.; / 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
14-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже. ! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.
!! - выполнить фрезеровку и верхнюю часть элемента Д-25.1-2 (2) заглушить, учесть в длине элемента.
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации. 2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
3- но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б, уточнить.
Длины элементов: Д-25.1 (1), 25.2 (1) - 6,10п.м., Д-25.1 (2), 25.2 (2) - 2,385п.м.
Края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)". Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	30	
Проверил		Мурашов Д.			04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-25.1, Д-25.2 (откосы тип2)		ВентФасад Проект	
					2023г.				