


Обозначения:


1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ;
2-термомост Standard L;
3-кронштейн Standard L, L=240мм.
5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
6-профиль L 40х40мм.;
7-профиль Т 80х60мм.;
8-АКП толщ. 4мм.;
9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;

10-утеплитель общ.толщ. 150мм.
(в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит);
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).


Сечение АКП карниза Д-35 (8):



Сечение АКП Д-38.1-4 (8):



Сечение АКП Д-38.1-4* (8):



Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже. Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.


! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.

!! - верхнюю часть АКП завести за облицовочный кирпич.

!!! - верхний стык в 2мм. между АКП заполнить герметиком в цвет АКП, необходимо уточнение/согласование.

¹-размеры необходимо уточнить у смежной организации. ²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.

²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 20мм. для создания уклона.

						137-04-2023-НВФ		
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист
Разработал	Некрасов С.			<i>С.Ф.</i>	04.23		Р	23
Проверил	Мурашов Д.			<i>Д.М.</i>	04.23	Узлы. Вертикальный разрез декоративных элементов-пластин Д-38.1-38.4	 ВентФасад Проект	
					2023г.			