

Декоративные элементы-плоские:

| Наименование  | Ед.<br>изм. | Кол-во |        |        |       |        |        |       |        |        |        |       |        |        |       |       | Итого  |
|---|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
|   |             | Д-14   | Д-15.1 | Д-15.2 | Д-16  | Д-17.1 | Д-17.2 | Д-20  | Д-21   | Д-22.1 | Д-22.2 | Д-23  | Д-24.1 | Д-24.2 | Д-34  | Д-39  |        |
| Площадь плоского элемента                                     | кв.м.       | 0,57   | 0,82   | 0,67   | 0,56  | 0,34   | 0,28   | 3,14  | 0,84   | 1,21   | 0,57   | 0,82  | 0,41   | 0,50   | 2,47  | 1,76  | -      |
| Кол-во элементов  | шт.         | 29     | 8      | 2      | 2     | 4      | 1      | 2     | 32     | 8      | 2      | 2     | 1      | 4      | 2     | 4     | -      |
| Всего АКП, толщиной 4мм.                                      | кв.м.       | 16,61  | 6,57   | 1,35   | 1,11  | 1,36   | 0,28   | 6,28  | 27,03  | 9,66   | 1,14   | 1,64  | 0,41   | 1,98   | 4,93  | 7,03  | 87,38  |
| Точки крепления   | шт.         | 174    | 48     | 12     | 12    | 24     | 4      | 18    | 192    | 48     | 12     | 12    | 4      | 24     | 18    | 36    | 638    |
| Расход материала:   |             |        |        |        |       |        |        |       |        |        |        |       |        |        |       |       |        |
| Кронштейн Standard L, L=90мм.                                 | шт.         | -      | -      | -      | -     | -      | -      | 18    | -      | -      | -      | -     | -      | -      | 18    | 36    | 72     |
| Термомост Standard L  | шт.         | -      | -      | -      | -     | -      | -      | 18    | -      | -      | -      | -     | -      | -      | 18    | 36    | 72     |
| Кронштейн Standard M, L=240мм.                                | шт.         | 174    | 48     | 12     | 12    | 24     | 4      | -     | 192    | 48     | 12     | 12    | 4      | 24     | -     | -     | 566    |
| Термомост Standard M  | шт.         | 174    | 48     | 12     | 12    | 24     | 4      | -     | 192    | 48     | 12     | 12    | 4      | 24     | -     | -     | 566    |
| Дюбель анкерный РТ 10х100 МГ                                  | шт.         | 174    | 48     | 12     | 12    | 24     | 4      | 36    | 192    | 48     | 12     | 12    | 4      | 24     | 36    | 72    | 710    |
| Профиль L 40х40мм. (по длине)                                 | п.м.        | 40,02  | 15,84  | 3,96   | 2,68  | 3,28   | 0,68   | 8,40  | -      | -      | -      | -     | -      | -      | 8,40  | 16,81 | -      |
| Профиль L 40х40мм. (на точку)                                 | п.м.        | 216    | 59,5   | 8,33   | 14,9  | 29,7   | 4,96   | 18,9  | 182    | 45,6   | 7,55   | 11,4  | 3,8    | 22,8   | 21,7  | 22,7  | -      |
| Профиль L 40х40мм. (всего)                                    | п.м.        | 255,61 | 75,31  | 12,29  | 17,55 | 33,02  | 5,64   | 27,27 | 182,21 | 45,55  | 7,55   | 11,39 | 3,80   | 22,78  | 30,08 | 39,49 | 769,51 |
| Заклепка 4,8х12мм. ал/н.                                      | шт.         | 696    | 192    | 48     | 48    | 96     | 16     | 162   | 768    | 192    | 48     | 48    | 16     | 96     | 162   | 252   | 2840   |
| Заклепка 5х12мм. ал/н. с шир. бортиком, крашенная             | шт.         | 174    | 48     | 12     | 12    | 24     | 4      | 108   | 192    | 48     | 12     | 12    | 4      | 24     | 90    | 108   | 872    |
| Отлива из крашен. оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min)            | п.м.        | 40,02  | 15,84  | 3,96   | 2,68  | 3,28   | 0,68   | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -     | 66,46  |
|   | кв.м.       | 11,8   | 4,67   | 1,29   | 0,79  | 0,97   | 0,2    | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -     | 19,72  |
| Откосы из крашен. оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min)            | п.м.        | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | 44,67  | 15,97  | 3,99   | 2,71  | 0,68   | 3,28   | -     | -     | 71,30  |
|   | кв.м.       | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | 19,4   | 6,95   | 1,12   | 1,18  | 0,3    | 1,43   | -     | -     | 30,4   |
| Отсечки из крашен./некрашен. оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min) | п.м.        | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | 44,67  | 15,97  | 3,99   | 2,71  | 0,68   | 3,28   | -     | -     | 71,3   |
|   | кв.м.       | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | 19,6   | 7,01   | 1,75   | 1,19  | 0,3    | 1,44   | -     | -     | 31,3   |
| Саморез с п/ш 4,2х16  | шт.         | 160    | 63     | 16     | 11    | 13     | 3      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -     | 266    |
| Дюбель гвоздь 8х80мм.   | шт.         | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | 112    | 40     | 10     | 7     | 2      | 8      | -     | -     | 178    |
| Заклепка 5х12мм. ал/н. с шир. бортиком, крашенная             | шт.         | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | 223    | 80     | 20     | 14    | 3      | 16     | -     | -     | 357    |
| Мин. утепл-ль НГ, толщ. 30мм.                                 | куб.м.      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     | 0,43   | 0,16   | 0,04   | 0,03  | 0,01   | 0,03   | -     | -     | 0,69   |

примечания  
с учетом сечений, см. узлы

по сечению, см. узлы

по сечению, см. узлы

по сечению, см. узлы


шаг 0,25м.

шаг не более 0,4м.

р ≥ 75кг/м³

- Условные обозначения:
- несущее основание
  - декоративный элемент из АКП, толщ. 4мм.
  - кронштейн Standard M, L=240мм.
  - кронштейн Standard L, L=90мм.
  - профиль L 40х40мм.

Примечания:  
См. совместно с разделом "Узлы". Размеры обозначенные \* уточнить при монтаже.  
Швы между элементами из АКП 2мм. При формировании выноса ступени учесть -  
выступы от лицевой стороны облицовочного кирпича и от примыкающих элементов (см. узлы).  
² -размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР и за вычетом швов.



|            |       |      |        |             |       |  |        |      |        |
|------------|-------|------|--------|-------------|-------|--|--------|------|--------|
|            |       |      |        |             |       | 137-04-2023-НВФ  |        |      |        |
|            |       |      |        |             |       | г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010 |        |      |        |
| Изм.       | Кол-ч | Лист | № док. | Подпись     | Дата  | "Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"   | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал |       |      |        | Некрасов С. | 04.23 |  | P      | 13   |        |
| Проверил   |       |      |        | Мурашов Д.  | 04.23 |  |        |      |        |
|            |       |      |        |             |       | Раскладка кронштейнов и профилей. Декоративные элементы-плоские  |        |      |        |
|            |       |      |        |             |       | ВентФасад Проект   |        |      |        |
|            |       |      |        |             |       | 2023г.   |        |      |        |