







Примыкание к витражу декор. элемента Д-36



- Обозначения:
- 1'-дюбель гвоздь 8x80мм;
 - 9-заклепка вытяжная 5x12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашеная в цвет АКП;
 - 12, 12'-откосы/отлива из крашен. в цвет АКП (с полимерным покрытием) оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
 - 13-саморез с п/ш 4,2x16;
 - 14 (1-2)-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
 - 14'-минераловатный НГ утеплитель толщ. 30мм. (установить параллельно с фиксацией отсечки (14) к профилям);
 - 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит).

Примыкание к витражу декор. элемента Д-35



Примечание:
Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.
Размеры, крепление и сечения декоративных элементов см. листы 16, 17 соответственно.
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации. 2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
2'-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 10мм. для создания уклона для Д-36 и с уменьшением на 20мм. для создания уклона для Д-35.
3- но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б, уточнить.
Оконный/витражный блоки показаны условно, крепление в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит, условно не показано.
Шаг крепления отливов 0,25м., шаг крепления верхних откосов не более 0,4м.
Отлив крепить в подставочный профиль окна/витража или под прижимную планку витража, при их наличии, в зависимости от типов окон/витражей. Если их нет, то допустимо крепление на раму окна/витража с установкой между отливом и рамой самоклеящейся герметизирующей ленты (двухсторонней), и также с креплением на саморез (13).
Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ		
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист
Разработал	Некрасов С.			С.Ф.О.	04.23		Р	18
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Примыкание декоративных элементов-карнизов к витражам		ВентФасад Проект
					2023г.			