




Вертикальный разрез




Сечение противопожарной отсечки (14), установить до монтажа утеплителя (10):



Сечение АКП (8):



Горизонтальный разрез



- Обозначения:
- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ;
 - 1'-дюбель гвоздь 8х80мм;
 - 2'-термомост Standard M;
 - 3'-кронштейн Standard M, L=240мм;
 - 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
 - 6-профиль L 40х40мм;
 - 8-АКП толщ. 4мм;
 - 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашеная в цвет АКП;
 - 14-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
 - 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
 - 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже. ! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада. 1'-размеры необходимо уточнить у смежной организации. 2'-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР. Длины элементов: Д-21, 22.1, 23 - 6,42п.м., Д-22.2, 25.3 - 6,10п.м. Все профили монтировать до м-жа облицовочного кирпича. Нижние и верхние края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".

						137-04-2023-НВФ		
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010		
Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист
Разработал	Некрасов С.				04.23		Р	29
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-21, 22.1, 22.2, 23, Д-25.3 (откосы тип1)	ВентФасад Проект	
					2023г.			