






Вертикальный разрез

Горизонтальный разрез



Обозначения:  
1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм.;  
2'-термомост Standard M; / 3'-кронштейн Standard M, L=240мм.;  
5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж; / 6-профиль L 40х40мм.;  
8-АКП толщ. 4мм.; / 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашеная в цвет АКП;  
10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);  
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

**Примечание:**  
Размеры обозначенные \*, уточнить при монтаже.  
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.  
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.  
2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.  
Длины элементов: Д-31 - 1,18п.м., Д-32.1, 32.2 - 3,98п.м.  
Боковые края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".  
Высотные отметки согласно проекта ИЦ24-10/20-012.  
Устройство паралетного отлива в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит.  
Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Некрасов С.			С.Ф.	04.23		Р	28	
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-31, 32.1, 32.2 (пилы тип3)	 ВентФасад Проект		
					2023г.				