


Вертикальный разрез





Обозначения:


- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МБ;
- 2-термомост Standard L;
- 3-кронштейн Standard L, L=240мм;
- 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
- 6-профиль L 40х40мм;
- 6'-омега профиль 72х10мм;
- 8-АКП толщ. 4мм;
- 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, краш. в цвет АКП;
- 15-шнур вилатерм 15*мм;
- 15'-акриловый универсальный герметик, в цвет АКП или кирпича.

10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит).

Сечение АКП пилона (8):






Горизонтальный разрез



Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.
2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
Длины элементов: Д-18.1, 19 - 6,81п.м., Д-18.2, 28 - 6,42п.м., Д-29, 30.1 - 6,10п.м., Д-30.2 - 4,79п.м.
Нижние, верхние края и края на стыках указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".
Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	25	
Проверил		Мурашов Д.			04.23				
						Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-18.1-2, 19, 28, 29, 30.1-2 (пилон туп1)		ВентФасад Проект	
				2023г.					