


Вертикальный разрез



1-дюбель анкерный PT 10x100 MG; 2'-термомост Standard M; / 3'-кронштейн Standard M, L=240мм., 2-термомост Standard L; / 3''-кронштейн Standard L, L=90мм., 5-заклепка вытяжная 4,8x12мм. ал/нерж; 6-профиль L 40x40мм.; / 8-АКП толщ. 4мм.; 9-заклепка вытяжная 5x12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП; 12-отлив из крашен. в цвет АКП (с полимерным покрытием) оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min); 13-саморез с п/ш 4,2x16; 10-утеплитель общ.толщ. 150мм.; / 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно; 15-ограждения балконов. 10, 11, 15 - в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входят. 16-балконная плита, устр-во пола и отделка потолка в зоне ответствен-ти работ по устр-ву декор.элементов не входят	ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит, условно не показано. Шаг крепления отливов (12) 0,25м. Высотные отметки согласно проекта ИЦ24-10/20-012. <u>Все профили смонтировать до м-жа облиц-го кирпича.</u>
---	--

Примечание:
Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.

! – кронштейны смонтировать до выполн. работ по утепл-ю фасада.

1 –размеры необходимо уточнить у смежной организации.

2 –размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.

2 –размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 10мм. для создания уклона.

3 – но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б, уточнить.

Видимые края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".

Оконный/витражный блок показаны условно, крепление в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит, условно не показано.




Шаг крепления отливов (12) 0,25м.

Высотные отметки согласно проекта ИЦ24-10/20-012.

Все профиля смонтировать до м-жа облиц-го кирпича.

В – необходимо уточнение по типу облицовки открытой части балконной плиты.

!! – ДОВЕСТИ ДО СМЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ШВА ОТ ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТА.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Некрасов С.			04.23	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Мурашов Д.			04.23		Р	37	
						Узлы. Вертикальный разрез декоративных элементов Д-36*, 20, 15.2 (балкон)		ВентФасад Проект	
				2023г.					