




Вертикальный разрез




Сечение противопожарной отсечки (14), установить до монтажа утеплителя (10):



Сечение АКП (8):



Горизонтальный разрез



Обозначения:

- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм.;
- 2'-термомост Standard M; / 3'-кронштейн Standard M, L=240мм.;
- 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж; / 6-профиль L 40х40мм.;
- 8-АКП толщ. 4мм.; / 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
- 14-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
- 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
- 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже. ! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.
¹-размеры необходимо уточнить у смежной организации. ²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
³- не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б, уточнить.
Длины элементов: Д-7, 8 - 3,32п.м., Д-13 - 0,45п.м.
Края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)". Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.


137-04-2023-НВФ

г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А,
земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010

Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Разработал				Некрасов С.	04.23
Проверил				Мурашов Д.	04.23
					2023г.

"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"

Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-7, 8, 13 (откосы тип4)

Стадия	Лист	Листов
Р	32	
 ВентФасад Проект		