



Вертикальный разрез




Горизонтальный разрез




Обозначения:

- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ;
- 2-термомост Standard L;
- 3-кронштейн Standard L, L=240мм;
- 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
- 6-профиль L 40х40мм;
- 7-профиль Т 80х60мм;
- 8-АКП толщ. 4мм;
- 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашеная в цвет АКП;
- 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит);
- 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит).

Сечение АКП карниза (8):



А - края композитных панелей на вертик. и горизонт. стыках предварительно завальцевать



Примечание:

Размеры обозначенные \*, уточнить при монтаже.

! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.




!! - верхнюю часть АКП завести за облицовочный кирпич.

!!! - верхний стык в 2мм. между АКП заполнить герметиком в цвет АКП, необходимо уточнение/согласование.

<sup>1</sup>-размеры необходимо уточнить у смежной организации. <sup>2</sup>-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.

<sup>2</sup>-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 20мм. для создания уклона.

Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	17	
Проверил		Мурашов Д.			04.23				
						Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-35 (карнизы)		ВентФасад Проект	
				2023 г.					